

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: SĄD REJONOWY W ŻAGANIU
68-100 ŻAGAŃ, UL. SZPROTAWSKA 3

Nazwa zadania: **WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU**

Adres budowy: **ŻGAŃ, UL. SZPROTAWSKA 3**
Działka nr ewid. 968, OBRĘB 0002, JEDN.EWID. 081002_1

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Podstawa wyceny:
- Projekt budowlany, uzgodnienia z Inwestorem,

Opracowała:

mgr inż. Irena Wojnicz
Upr. bud. nr 115/86/Zg

ZIELONA GÓRA, CZERWIEC 2018 r.

Opis do przedmiaru robót

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przedmiar robót na wymianę drzwi wewnętrznych na 2 piętrze (poddasze) w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Lokalizacja inwestycji

Żagań, ulica Szprotawska 3, działka nr 968, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 081002_1 Żagań, gmina Żagań, powiat Żagański, województwo Lubuskie.

Opis prac budowlanych

Na 2 piętrze (poddaszu) znajdują się sale rozpraw, gabinety sędziów, gabinety administracji sądowej oraz pomieszczenia pomocnicze.

Obecnie istniejące drzwi i ościeża wykonane są z drewna sosnowego, oczyszczone z farby i pokryte lakierem bezbarwnym. Drzwi w pomieszczeniu archiwum są jedynymi na której pozostawiono farbę. W holu 2 piętra drzwi do pomieszczenia socjalnego oraz do drugiej części holu są wykonane w okleinie bukowej.

W obecnym stanie brakuje spójności i jednorodności w stolarce drzwiowej 2 piętra.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących ościeży i drzwi
- przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż nowych drzwi i ościeży
- montaż nowych drzwi i ościeży

Nowa stolarka drzwiowa wykonana zostanie z litego drewna - dębiny, na wzór drzwi znajdujących się w archiwum sądowym.

Podstawa opracowania

- projekt budowlany
- uzgodnienia z inwestorem

Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego ustalono w zakresie ilości robót na podstawie projektu budowlanego. Nakłady rzeczowe przejęto w oparciu o Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) i Katalogi Nakładów Rzeczowych.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45 42 10 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 42 11 31-1 Instalowanie drzwi

Opracowała:

mgr inż. Irena Wojnicz
Upr. bud. nr 115/86/Zg

P R Z E D M I A R R O B Ó T

SĄD REJONOWY W ŻAGANIU

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

ROBOTY BUDOWLANE

18/08/0001/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.iary	Ilość
0001 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
CPV: 45421000-4			
0010	KNR R 40103540400 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH O POW.DO 2m2	szt	12,0000
0020	KNR R 40107080200 PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY POD MONTAŻ NOWYCH OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH	m	59,0000
0030	KNR W 202102705K1 MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PASOWANIEM I REGULACJĄ SKRZYDEŁ I OKUC		
	(1.0*2.0)*2+(0.90*2.0)*10	22.0000	
	R a z e m ... m2	22.0000	22,0000
0040	KNR R 401092209K1 ZAŁOŻENIE Z GOTOWYCH PÓLFABRYKATÓW PROGÓW DRZWIOWYCH	szt	12,0000
0050	KNR R 40101080900 WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH.SKRZYN.NA ODL.DO 1km	m3	2,0000
0060	KNR R 401010810K1 WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	2,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA